





Линия выработки давления DN200 Узел 2

Линия выработки давления DN200 при брезке

Линия выработки давления DN200 при перекрытии






Схема временной байпасной линии со стороны ПК0+00/конца участка



Условные обозначения					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Тройник разрезной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x1400 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
2		Тройник разрезной для устройства байпаса с фланцем под пробку-заглушку DN1400x1000 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
3		Патрубок пробирной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x200 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
4		Патрубок пробирной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x300 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
5		Патрубок пробирной DN50 в комплекте со вставкой и крышкой	4		
6		Устройство временное герметизирующее типа ШЗО (grsbo) DN1400	4		3-х кр. обр.
7		Манжета уплотнительная для перекрытия трубопровода DN1400	8		
		Металлическая прокладка для фланца DN1400 класс 600 ANSI	25		
		Металлическая прокладка для фланца DN1000 класс 600 ANSI	20		
		Металлическая прокладка для фланца DN200 класс 600 ANSI	21		
		Металлическая прокладка для фланца DN300 класс 600 ANSI	16		
		Система антикоррозионного покрытия БИМЭРС (аналог PROTECTOL) 4,34кг/м²	165		кг
		Материалы для сверления отверстий			
		Направляющее сверло для брезки в трубопроводе DN1400	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопроводе DN1000	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопроводе DN200	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопроводе DN300	4		
		Фреза для брезки в трубопроводе DN1400	4		
		Фреза для брезки в трубопроводе DN1000	4		
		Фреза для брезки в трубопроводе DN300	4		
		Фреза для брезки в трубопроводе DN200	4		
		Материалы для байпасной линии			
8	ТУ 1381-012-05757848-2015	Труба Ø1020x18 мм с классом прочности К60, максимальное рабочее Р=9,8 МПа, КСУ=20°C, КСУ=минус 60°C	90*		м
9	ТУ 1469-018-01395041-2015	Отвод ОК 190° Ø201 (8K60)-9,8(12,74)-0,825-150п-5 крупногабаритный с углом поворота 90°, наружным диаметром присоединяемой трубы 1020 мм толщиной стенки 18 мм класса прочности К60, на рабочее давление 9,8 МПа, категория участка газопровода I, радиус поворота 1,5 DN	12		
9.1		Патрубок пробирной DN50 в комплекте со вставкой и крышкой	4		
		Фланец отъемный DN1000	4		
		Материалы многократного применения			
10		Задвижка плоская DN1400	2		
11		Задвижка плоская DN1000	4		
12		Задвижка плоская DN200	4		
13		Задвижка плоская DN300	4		
14		Устройство для перекрытия в комплекте с корпусным адаптером DN1400	2		
15		Кран шаровой DN50	8		
16		Заглушка сферическая DN1400	4		
		Оборудование для заправки азота	1		
17	ГОСТ 2592-2015	Плита азотная ПАГ-18	12		
		Материалы для линии выработки давления DN200 (объемы даны на два комплекта):			
18		Труба стальная DN200 РМ100,	м	9	
19		Тройник разнотрубопроводный стальной DN200 РМ100	2		
20		Фланец воротниковый стальной 200-100-11-1-Б (DN200 РМ100)	12		
21		Кран шаровой под приборку в стык (приборы) DN200 РМ100	2		
22		Бобышка (тип БП1 М20х15-50 ст. 20)	2		

* - при сменении разрезных тройников относительно сборных швов, согласно П.8 и П.11, количество трубы может быть увеличено.

Примечание:

1. Определить положение газопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях с использованием тахеометра. Уточнить положение оси газопровода наемным щупом, определить точки брезки в существующий газопровод в соответствии с планом лист 2 комплекта А2899Д-2/2021-1-ГН-1.
2. Обозначить радиус границы опасной зоны в 350 м с закреплением предупредительных знаков.
3. Произвести земляные работы по вскрытию подземного газопровода и разработке колодезя для производства работ, в соответствии с требованиями СТО Газпром 14-2005 и СТО Газпром 2-2-3-231-2008.
4. Устроить площадки из ж/б плит под установку кранов, для складирования, сборки, реверсивного оборудования и материалов, необходимых для осуществления работ. Под укладку ж/б плит устроить выработавшийся песчаный подсыпку толщиной до 0,1 м.
5. На всей длине участка газопровода в колодезь учитывать от остатков грунта и изоляции не менее 200 мм в каждую сторону от границы предполагаемых сварных соединений узлов брезки. Очистку производят вручную либо пескоструйными установками, срезками, дуговой инструментами безворного действия.

- Данная схема распространяется на производство работ по подключению переустroенных участков магистральных газопроводов "Пискарево-Анапа" и "Починки-Анапа" к существующему трубопроводу без останова транспорта газа с применением технологии "брезка под давлением" с использованием байпасной трубопровода DN1000.
- Фактическое расположение оборудования на участке работ может меняться по указанию руководителя работ.
- Узел подключения вноды переустroенного участка газопровода к существующему газопроводу показан условно.