




Условные обозначения					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Тройник разрезной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x1400 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
2		Тройник разрезной для устройства байпаса с фланцем под пробку-заглушку DN1400x1000 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
3		Патрубок пробирной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x200 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
4		Патрубок пробирной с фланцем под пробку-заглушку DN1400x300 в комплекте с глухим фланцем с крепежом и прокладкой	4		
5		Патрубок пробирной DN50 в комплекте со вставкой и крышкой	4		
6		Устройство временное герметизирующее типа ШЗО (grsbo) DN1400	4		3-х кр. обр.
7		Манжета уплотнительная для перекрытия трубопровода DN1400	8		
		Металлическая прокладка для фланца DN1400 класс 600 ANSI	25		
		Металлическая прокладка для фланца DN1000 класс 600 ANSI	20		
		Металлическая прокладка для фланца DN200 класс 600 ANSI	21		
		Металлическая прокладка для фланца DN300 класс 600 ANSI	16		
		Система антикоррозионного покрытия БИМЭРС (аналог PROTEGOL) 4, 34кг/м²	165		кг
Материалы для сверления отверстий					
		Направляющее сверло для брезки в трубопровод DN1400	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопровод DN1000	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопровод DN200	4		
		Направляющее сверло для брезки в трубопровод DN300	4		
		Фреза для брезки в трубопровод DN1400	4		
		Фреза для брезки в трубопровод DN1000	4		
		Фреза для брезки в трубопровод DN300	4		
		Фреза для брезки в трубопровод DN200	4		
Материалы для байпасной линии					
8	ТУ 1381-012-05757848-2015	Труба Ø1020x18 мм с классом прочности К60, максимальное рабочее Р=9,8 МПа, КСУ=20°C, КСУ=минус 60°C	90*		м
9	ТУ 1469-018-01395041-2015	Отвод ОК 190° Ø201 (ØK60)-9,8(12,74)-0,825-150ш-5 крупногабаритный с углом поворота 90°, наружным диаметром присоединяемой трубы 1020 мм толщиной стенки 18 мм класса прочности К60, на рабочее давление 9,8 МПа, категория участка газопровода I, радиус поворота 1,5 DN	12		
9.1		Патрубок пробирной DN50 в комплекте со вставкой и крышкой	4		
		Фланец ответный DN1000	4		
Материалы многократного применения					
10		Задвижка плоская DN1400	2		
11		Задвижка плоская DN1000	4		
12		Задвижка плоская DN200	4		
13		Задвижка плоская DN300	4		
14		Устройство для перекрытия в комплекте с корпусным адаптером DN1400	2		
15		Кран шаровой DN50	8		
16		Заглушка сферическая DN1400	4		
		Оборудование для заправки азота	1		
17	ГОСТ 2592-2015	Плита азотформная ПАГ-18	12		
Материалы для линии выработки давления DN200 (объемы даны на два комплекта):					
18		Труба стальная DN200 РМ100,	м	9	
19		Тройник разнотрубоходный стальной DN200 РМ100	2		
20		Фланец воротниковый стальной 200-100-11-1-Б (DN200 РМ100)	12		
21		Кран шаровой под приборку в стык (приборы) DN200 РМ100	2		
22		Бобышка (тип БП01 М20х15-50 ст. 20)	2		

* - при сменении разрезных тройников относительно сборных швов, согласно П.8 и П.11, количество трубы может быть увеличено.

Примечание:

1. Определить положение газопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях с использованием тахеометрической съемки. Уточнить положение оси газопровода методом шуртов, определить точки брезки в существующий газопровод в соответствии с планом лист 2 комплекта А2899Д-2/2021-1-ГН-1.
2. Обозначить радиус границы охранной зоны в 350 м с закреплением предупредительных знаков.
3. Произвести земляные работы по вскрытию подземного газопровода и разработке котлована для производства работ, в соответствии с требованиями СТО Газпром 14-2005 и СТО Газпром 2-2-3-231-2008.
4. Устроить площадки из ж/б плит под установку кранов, для складирования, сборки, реверсивной работы оборудования и материалов, необходимых для осуществления работ. Под укладку ж/б плит устроить выработку/выработку песчаную толщиной до 0,1 м.
5. На всей длине участка газопровода в котловане учитывать от остатков грунта и изоляции на расстоянии не менее 200 мм в каждую сторону от границы предполагаемых сварных соединений узлов брезки. Очистку производят вручную либо пескоструйными установками, срезками, дуговой инструментами безударного действия.

- Данная схема распространяется на производство работ по подключению переустroенных участков магистральных газопроводов "Пискаревка-Анапа" и "Починки-Анапа" к существующему трубопроводу без останова транспорта газа с применением технологии "брезка под давлением" с использованием байпасной линии.
- Фактическое расположение оборудования на участке работ может меняться по указанию руководителя работ.
- Узел подключения вноды переустroенного участка газопровода к существующему газопроводу показан условно.